

# SCHAUKELGESTELL MIT SCHRÄGSTÜTZEN



## Aus eigener Produktion!

### Ausführung

Tragbalken Ø 12 - 14 cm  
Stützen Ø 10 - 12 cm

### Hohe Ausführung

Stützen Ø 12 - 14 cm

### Behandlung

Wechseldruckimprägniert grün  
mit Korasit KS 2

## Standard Ausführung

### Schaukelgestell ohne Überhang

Höhe Unterkant Tragbalken 230 cm  
4 Schaukelhaken für 2 Hängegeräte  
Stützenabstand aussen 340 cm  
Einbautiefe 50 cm

#### Art. ID

#### Preise

65134

645.-

### Schaukelgestell mit 1,2 m Überhang

6 Schaukelhaken für 3 Hängegeräte  
Stützenabstand aussen 340 cm

65120

725.-

## Hohe Ausführung

### Schaukelgestell ohne Überhang

Höhe Unterkant Tragbalken 260 cm  
4 Schaukelhaken für 2 Hängegeräte  
Stützenabstand aussen 370 cm  
Einbautiefe 50 cm

65109

730.-

### Schaukelgestell mit 1,2 m Überhang

6 Schaukelhaken für 3 Hängegeräte  
Stützenabstand aussen 370 cm

65147

810.-

Holzherkunft: CH/DE Fichte/Tanne

Lieferung unfranko ab Werk / Lieferfrist ca. 2 Wochen / Konditionen 30 Tage netto

Preise in CHF/exkl. MwSt./es gelten unsere AGB

Seite 6.6

April 2023



**Holzimprägnierwerk** | Waldkirch

St. Pelagibergstrasse 34 | CH-9205 Waldkirch | +41 71 433 10 33  
info@holzimpraegnierwerk.ch | holzimpraegnierwerk.ch



# SCHAUKELGESTELL MIT PARALLELSTÜTZEN



## Aus eigener Produktion!

### Ausführung

Tragbalken Ø 12 -14 cm  
Stützen Ø 12 -14 cm

### Hohe Ausführung

Stützen Ø 12 -14 cm

### Behandlung

Wechseldruckprägniert grün  
mit Korasit KS 2

## Standard Ausführung

### Schaukelgestell mit 1,2 m Überhang

Höhe Unterkant Tragbalken 225 cm  
6 Schaukelhaken für 3 Hängegeräte  
Stützenabstand aussen 330 cm  
Einbautiefe 80 cm

#### Art. ID

#### Preise

65101

780.–

### Schaukelgestell ohne Überhang

4 Schaukelhaken für 2 Hängegeräte  
Stützenabstand aussen 330 cm

65105

690.–

## Hohe Ausführung

### Schaukelgestell mit 1,2 m Überhang

Höhe Unterkant Tragbalken 250 cm  
6 Schaukelhaken für 3 Hängegeräte  
Stützenabstand aussen 336 cm  
Einbautiefe 80 cm

65107

815.–

### Schaukelgestell ohne Überhang

4 Schaukelhaken für 2 Hängegeräte

65102

715.–

Holzherkunft: CH/DE Fichte/Tanne

Lieferung unfranko ab Werk / Lieferfrist ca. 2 Wochen / Konditionen 30 Tage netto

Preise in CHF/exkl. MwSt./es gelten unsere AGB

Seite 6.6.1

April 2023



**Holzimprägnierwerk** | Waldkirch

St. Pelagibergstrasse 34 | CH-9205 Waldkirch | +41 71 433 10 33  
info@holzimpraegnierwerk.ch | holzimpraegnierwerk.ch



# SCHAUKELGESTELL MIT RUTSCHBAHN



## Aus eigener Produktion!

### Ausführung

Tragbalken Ø 12 - 14 cm  
Stützen Ø 10 - 12 cm  
Sprossen aus Halbrundlatten Ø 10 cm  
Podestbretter 27 x 115 mm

### Hohe Ausführung

Stützen Ø 12 - 14 cm

### Behandlung

Wechseldruckimprägniert grün  
mit Korasit KS 2

### Achtung

Nur SN EN 1176 Norm konform mit  
unserer Rutschbahn.

## Standard Ausführung

### Schaukelgestell mit 1,2 m Überhang

Höhe Unterkant Tragbalken 230 cm  
4 Schaukelhaken für 2 Hängegeräte  
Stützenabstand aussen 430 cm  
Podesthöhe bis ca. 130 cm  
Einbautiefe 50 cm

#### Art. ID

65149

#### Preise

1'130.-

### Schaukelgestell ohne Überhang

2 Schaukelhaken für 1 Hängegerät  
Stützenabstand aussen 420 cm

65151

1'030.-

## Hohe Ausführung

### Schaukelgestell mit 1,2 m Überhang

Höhe Unterkant Tragbalken 260 cm  
4 Schaukelhaken für 2 Hängegeräte  
Stützenabstand aussen 430 cm  
Podesthöhe bis ca. 150 cm  
Einbautiefe 50 cm

65152

1'250.-

### Schaukelgestell ohne Überhang

2 Schaukelhaken für 1 Hängegerät

65154

1'150.-

Holzherkunft: CH/DE Fichte/Tanne

Lieferung unfranko ab Werk / Lieferfrist ca. 2 Wochen / Konditionen 30 Tage netto

Preise in CHF / exkl. MwSt. / es gelten unsere AGB

Seite 6.6.2

April 2023



**Holzimprägnierwerk** | Waldkirch

St. Pelagibergstrasse 34 | CH-9205 Waldkirch | +41 71 433 10 33  
info@holzimpraegnierwerk.ch | holzimpraegnierwerk.ch



# SCHAUKELGESTELL MIT PODEST / DOPPELLEITER



## Aus eigener Produktion!

### Ausführung

Tragbalken Ø 12 - 14 cm  
Stützen Ø 10 - 12 cm

Sprossen aus Halbrundlatten Ø 10 cm  
Podestbretter 27 x 115 mm

### Behandlung

Kesseldruckimprägniert grün  
mit Korasit KS 2

## Schaukelgestell mit 1,2 m Überhang

Höhe Unterkant Tragbalken 230 cm  
4 Schaukelhaken für 2 Hängegeräte  
Stützenabstand aussen 430 cm  
Podesthöhe ca. 150 cm  
Einbautiefe 50 cm

### Art. ID

65156

### Preis

1340.–

## Variante ohne Überhang

2 Schaukelhaken für 1 Hängegerät  
Stützenabstand aussen 420 cm

65158

1270.–

Holzherkunft: CH/DE Fichte/Tanne

Lieferung unfranko ab Werk / Lieferfrist ca. 2 Wochen / Konditionen 30 Tage netto

Preise in CHF/exkl. MwSt./es gelten unsere AGB

Seite 6.6.3

April 2023



**Holzimprägnierwerk** | Waldkirch

St. Pelagibergstrasse 34 | CH-9205 Waldkirch | +41 71 433 10 33  
info@holzimpraegnierwerk.ch | holzimpraegnierwerk.ch



# SCHAUKELGESTELL AUS KANTHOLZ



## Aus eigener Produktion!

### Ausführung

Tragbalken 9,5 x 11,5 cm  
Schrägstützen 9,0 x 9,0 cm

Für den Privatgebrauch

### Behandlung

Kesseldruckimprägniert grün  
mit Korasit KS 2

## Schaukelgestell für 1 Hängegerät

Höhe Unterkant Tragbalken 200 cm  
2 Schaukelhaken mit Schäkel und Bolzen für 1 Hängegerät  
2 Metall-Eckverbinder  
4 Metall-Fuss Konsolen zum Einbetonieren  
Stützenabstand aussen 202 x 180 cm  
Platzbedarf 750 x 250 cm

### Art. ID

65157

### Preis

950.–

Holzherkunft: CH/DE Fichte/Tanne

Lieferung unfranko ab Werk / Lieferfrist ca. 2 Wochen / Konditionen 30 Tage netto

Preise in CHF/exkl. MwSt./es gelten unsere AGB

Seite 6.6.4

April 2023



**Holzimprägnierwerk** | Waldkirch

St. Pelagibergstrasse 34 | CH-9205 Waldkirch | +41 71 433 10 33  
info@holzimpraegnierwerk.ch | holzimpraegnierwerk.ch



# SCHAUKELGESTELL AUS KANTHOLZ



## Aus eigener Produktion!

### Ausführung

Tragbalken 9,5 x 15,5 cm  
Parallelstützen 11,0 x 11,0 cm

### Behandlung

Kesseldruckimprägniert grün  
mit Korasit KS 2

## Schaukelgestell Parallel für 2 Hängegeräte

Höhe Unterkant Tragbalken 210 cm  
4 Schaukelhaken für 2 Hängegeräte  
Stützenabstand aussen 300 cm  
Platzbedarf ohne Rutschbahn 800 x 350 cm  
Pfosten 80 cm einbetonieren

### Art. ID

65138

### Preis

940.–

Holzherkunft: CH/DE Fichte/Tanne

Lieferung unfranko ab Werk / Lieferfrist ca. 2 Wochen / Konditionen 30 Tage netto

Preise in CHF/exkl. MwSt./es gelten unsere AGB

Seite 6.6.6

April 2023



**Holzimprägnierwerk** | Waldkirch

St. Pelagibergstrasse 34 | CH-9205 Waldkirch | +41 71 433 10 33  
info@holzimpraegnierwerk.ch | holzimpraegnierwerk.ch



# SCHAUKELGESTELL AUS KANTHOLZ



## Aus eigener Produktion!

### Ausführung

Tragbalken 10 / 16 cm  
Stützen 11 / 11 cm

### Behandlung

Kesseldruckimprägniert grün  
mit Korasit KS 2

## Schaukelgestell für 2 Hängegeräte

Höhe Unterkant Tragbalken 230 cm  
4 Schaukelhaken mit Lager für 2 Hängegeräte  
2 Metall-Beschläge inkl. Metall-Fuss Konsolen zum Einbetonieren  
Stützenabstand aussen 327 x 210 cm

### Art. ID

65146

### Preis

1'180.–

Holzherkunft: CH/DE Fichte/Tanne

Lieferung unfranko ab Werk / Lieferfrist ca. 2 Wochen / Konditionen 30 Tage netto

Preise in CHF/exkl. MwSt./es gelten unsere AGB

Seite 6.6.7

April 2023



**Holzimprägnierwerk** | Waldkirch

St. Pelagibergstrasse 34 | CH-9205 Waldkirch | +41 71 433 10 33  
info@holzimpraegnierwerk.ch | holzimpraegnierwerk.ch



# SCHAUKELGESTELL AUS KANTHOLZ



## Aus eigener Produktion!

### Ausführung

Tragbalken 10 / 16 cm  
Stützen 11 / 11 cm

### Behandlung

Kesseldruckimprägniert grün  
mit Korasit KS 2

## Schaukelgestell mit 1,2 m Überhang für 3 Hängegeräte

Höhe Unterkant Tragbalken 230 cm  
6 Schaukelhaken mit Lager für 3 Hängegeräte  
2 Metall-Beschläge inkl. Metall-Fuss Konsolen zum Einbetonieren  
Stützenabstand aussen 327 x 210 cm

### Art. ID

65130

### Preis

1'270.–

Holzherkunft: CH/DE Fichte/Tanne

Lieferung unfranko ab Werk / Lieferfrist ca. 2 Wochen / Konditionen 30 Tage netto

Preise in CHF/exkl. MwSt./es gelten unsere AGB

Seite 6.6.8

April 2023



**Holzimprägnierwerk** | Waldkirch

St. Pelagibergstrasse 34 | CH-9205 Waldkirch | +41 71 433 10 33  
info@holzimpraegnierwerk.ch | holzimpraegnierwerk.ch





# SCHAUKELGESTELL AUS KANTHOLZ



## Aus eigener Produktion!

### Ausführung

Tragbalken 10 / 16 cm  
Stützen 11 / 11 cm

### Behandlung

Kesseldruckimprägniert grün  
mit Korasit KS 2

## Schaukelgestell mit Leiter und Überhang 1,2 m für 2 Hängegeräte

Höhe Unterkant Tragbalken 230 cm  
4 Schaukelhaken mit Lager für 2 Hängegeräte  
2 Metall-Beschläge inkl. Metall-Fuss Konsolen zum Einbetonieren  
Podesthöhe ca. 150 cm mit Absturzsicherung  
inkl. Anbau für Rutschbahn

### Art. ID

65139

### Preise

2'080.-

## Eck- und Einbaudetails

### Metall-Eckverbinder

rostfrei



65159

150.-

### Pfostenstütze

Länge 450 mm  
Ø 1 1/2 Zoll, unten gequetscht  
Grundplatte 90 x 90 x 6 mm  
verzinkt  
zum Einbetonieren



65160

29.-

Holzherkunft: CH/DE Fichte/Tanne

Lieferung unfranko ab Werk / Lieferfrist ca. 2 Wochen / Konditionen 30 Tage netto

Preise in CHF / exkl. MwSt. / es gelten unsere AGB

Seite 6.6.9

April 2023



**Holzimprägnierwerk** | Waldkirch

St. Pelagibergstrasse 34 | CH-9205 Waldkirch | +41 71 433 10 33  
info@holzimpraegnierwerk.ch | holzimpraegnierwerk.ch

